

BKP 275 Schliessanlagen

Projekt: 2220-MPKR_Untere Schwandenstrasse, 8805 Richterswil

Ausschreibung

Allgemein:	
1.00 Pauschal:	Detailkonzept mit Bauherr oder dessen Vertreter erstellen Bestellfertige Schliessplanunterlagen erarbeiten Schliessplanunterlagen zur Verwaltung Ausmass vor Ort
1.00 Pauschal:	Montage inkl. Arbeitsvorbereitung und Weg
Produkte:	Zylindertyp Kaba Star oder Gleichwertiges Produkt.

Zylindertyp	Raumtyp	Anzahl Zylinder	Zugänglichkeit
Blindrosetten ohne Zylinder	Schleusen	13 Stk.	-
	Türen Treppenhaus/Kellerkorridore	10 Stk.	-
	Kinderwagen	6 Stk.	-
Zylinder Innen mit Drehknopf	Technikraum	7 Stk.	Hauswart
	Trocknungsraum	6 Stk.	Wohnung, Hauswart
	Geräteraum	2 Stk.	Hauswart
Doppelzylinder mit Panikverschluss	Veloraum (Gittertrennwand)	6 Stk.	Wohnung, Hauswart
	Garagentore (Notausgang)	2 Stk.	Wohnung, Hauswart
Doppelzylinder mit Panikverschluss (Mechatronisch)	Hauseingangstüren (Notausgang)	6 Stk.	Wohnung, Hauswart
	Mehrzweckraum	2 Stk.	Wohnung, Hauswart
Zylinder Innen mit Drehknopf	Wohnungstüren	79 Stk.	Wohnung
Verschlusszylinder	Briefkasten	79 Stk.	Wohnung
	Kempertresore	6 Stk.	Hauswart
	Dachausstieg	6 Stk.	Hauswart
Doppelzylinder	Kellerabteile	79 Stk.	Wohnung
	Abwärtsraum	3 Stk.	Hauswart

Schlüsselarten	Anzahl Schlüssel	Zugänglichkeit
2 1/2 Zimmerwohnung 22 Stk.	4x Schlüssel pro Wohnung Total = 88 Stk.	Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil Hauseingangstüren, Mehrzweckraum Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor
3 1/2 Zimmerwohnung 42 Stk.	4x Schlüssel pro Wohnung Total = 168 Stk.	Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil Hauseingangstüren, Mehrzweckraum Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor
4 1/2 Zimmerwohnung 15 Stk.	4x Schlüssel pro Wohnung Total = 60 Stk.	Wohnungstüren, Briefkasten, Kellerabteil Hauseingangstüren, Mehrzweckraum Trocknungsraum, Veloraum, Garagentor
Hauswart	4 x Schlüssel	Hauseingangstüre, Technikraum, Trocknungsraum Geräteraum, Veloraum, Garagentore Mehrzweckraum, Abwärtsraum
Hauswart	5x Schlüssel	Kempertresore, Dachausstieg
Passpartout	3 x Schlüssel	Bauleitung Bauherr während Bauphase
Schlüsselrohre	6 x Schlüssel	

Total Schlüssel insgesamt	334 Stück
---------------------------	-----------