

Vorausmass und Angebot 039

Bauvorhaben	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse 8805 Richterswil	Datum Projekt	26.07.2024 MPKR-2220
Auftraggeber	Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren		
Baumanagement	B-S-S Baumanagement AG Roosstrasse 51 8832 Wollerau	Tel.	+41 44 500 01 60
Unternehmer	Tel.
	Fax
	Mobile
	Sachbearbeiter:		
Angebot an	B-S-S Baumanagement AG Corina Adank corina.adank@b-s-s.ch +41 44 500 01 64		
	Arbeitsbeginn 12.05.2025	Eingabetermin	02.04.2025
	Preisstand Fest bis Bauvollendung	Vergabetermin	14.04.2025

273.1 Wandschränke, Gestelle und dgl.

Offertsumme		Eingabe	Revidiert
Brutto		CHF	CHF
Rabatt%	CHF	CHF
Skonto%	CHF	CHF
Zwischentotal		CHF	CHF
allg. Bauabzüge	1.50%	CHF	CHF
Netto exkl. MWST		CHF	CHF
Mehrwertsteuer	8.10%	CHF	CHF
Total		CHF	CHF

☐ Mit separatem Unternehmensvorschlag

Ort, Datum Unternehmer

621 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

- .200 01 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/241 "Allgemeine Bedin-
gungen für Schreinerarbeiten"
sowie Begriffsdefinitionen.
Die Unterabschnitte 010, 020
und 030 werden unverändert aus
dem NPK übernommen und sind im
Leistungsverzeichnis vollum-
fänglich nachfolgend wiederge-
geben.

010 Vergütungsregelungen

011 Allgemeine Vergütungsregelungen.

- .100 Nicht inbegriffene Leistungen sind dem
Bauherrn vor deren Ausführung
schriftlich anzuzeigen und von diesem
zu genehmigen.
- .200 Die Zahlungsmodalitäten und
Sicherheitsleistungen werden im
Werkvertrag ausgehandelt und geregelt.
- .300 Sofern der Werkvertrag nicht etwas
anderes bestimmt, gelten folgende
Zahlungsbedingungen:
- .310 % 30 des Werkpreises bei Bestellung.
- .320 % 30 des Werkpreises bei Lieferung auf
die Baustelle oder vereinbarter
Lieferbereitschaft.
- .330 % 30 des Werkpreises nach Montage
bzw. bei besonderer Vereinbarung nach
Montage einzelner Etappen.
- .340 % 10 des Werkpreises nach Erfüllen der
vertraglichen Leistungen, Ablauf der
Prüfungsfrist der Schlussabrechnung
und Vorliegen der Sicherheitsleistung.
- .350 Sofern der Werkvertrag nicht etwas
anderes bestimmt, leistet der
Unternehmer für Zahlungen des
Bauherrn Sicherheit in Form einer
Bürgschaft oder Garantie so lange, bis
die von ihm gelieferten Materialien oder
Werkteile fest mit dem Bau verbunden
sind.

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	2/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
012	Inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen gehören zu einer fachgerechten Ausführung und sind deshalb auch ohne spezielle Beschreibung in den Einheitspreisen inbegriffen.		
.100	Anfertigen der erforderlichen Ausführungspläne, Stücklisten, Schablonen und dgl.		
.200	Erforderliche Massaufnahmen und -kontrollen am Bau.		
.300	Für die Montage erforderliche Befestigungsmittel.		
.400	Korrosionsschutz von Metallteilen.		
013	Nicht inbegriffene Leistungen. Die folgenden Leistungen werden dem Unternehmer gesondert vergütet, sofern sie im Leistungsverzeichnis nicht beschrieben sind.		
.100	Nicht inbegriffene Leistungen (1).		
.110	Gerüste für Arbeiten über m 3,0 ab Abstellbasis.		
.120	Grundbeschichtungen und Imprägnierungen.		
.130	Metallbearbeitung, z.B. Bohren, Gewindeschneiden und dgl.		
.140	Erstellen von Aussparungen, Ausschnitten und Mauerdurchbrüchen.		
.150	Sichtbar bleibende Wand- und Deckenanschlüsse.		
.160	Deckstäbe und Deckleisten.		
.170	Gehrungsschnitte, Schrägschnitte, Rundungen und dgl.		
.180	Vorbereiten des Untergrunds, z.B. Schiften über mm 10.		
.200	Nicht inbegriffene Leistungen (2).		
.210	Schützen der eingebauten Bauteile vor Beschädigung nach der Abnahme.		
020	Ausmassbestimmungen		
021	Allgemeine Ausmassbestimmungen.		
.100	Ausmassart und -menge werden durch den Ausschreibungstext bestimmt.		
.200	Bei gebogenen Teilen und Formen wird die äussere abgewinkelte Länge gemessen.		
030	Begriffe, Abkürzungen, Verständigung		
031	Begriffe.		
.100	Zu Schränken und Schrankelementen.		
.110	Schränkelemente: bestehen aus Seiten, Böden, Deckeln, Rückwänden und Fronten bzw. Türen. Ein oder mehrere Elemente bilden zusammen mit Sockel, Wandanschlüssen, Deckenblende sowie der Einteilung wie Tablare, Kleiderstangen und dgl. einen Schrank.		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	3/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
031.200	Zu Beschichtungen und Belägen.		
.210	Werkbeschichtet: Dekorbelag auf Holzwerkstoffplatten mit einer Belagsdicke von min. mm 0,14 pro Plattenseite.		
.220	Mit Schichtpressstoffplatten belegt: Dekorbelag mit einer Belagsdicke von min. mm 0,50 pro Plattenseite.		
.230	Werkfurniert: Ganze Holzwerkstoffplatten werden im Werk furniert und anschliessend beim Schrankhersteller zugeschnitten und weiterverarbeitet. Die Bildfolge des Furniers ist nicht übereinstimmend.		
.240	Messerfurnier mit übereinstimmender Bildfolge: Die Furniere (Deckbeläge) werden entsprechend den Werkstückabmessungen ausgesucht, zugeschnitten, zusammengefügt und aufgeleimt. Die Bildfolge der Teile ist weitgehend übereinstimmend.		
.300	Zu Rückbau und Entsorgung.		
.310	Rückbau: Oberbegriff für Demontage und Abbruch.		
.320	Demontage bzw. demontieren: zerstörungsfreies Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien zur allfälligen Wiederverwendung.		
.330	Abbruch bzw. abrechen: Rückbauen von Bauwerken, Bauteilen oder von verbauten Materialien ohne Wiederverwendung.		
032	Abkürzungen.		
.100	Türmasse.		
.110	DMBxDMH: Durchgangsmass Breite x Durchgangsmass Höhe bei Türen.		
.200	Labels.		
.210	FSC: Forest Stewardship Council (Organisation zur Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft).		
.220	HSH: Herkunftszeichen Schweizer Holz der Lignum, Dachorganisation der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft.		
.230	PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (Initiative der privaten Forst- und Holzwirtschaft für nachhaltige Waldbewirtschaftung).		
.300	Entsorgung.		
.310	LVA: Listen zum Verkehr mit Abfällen.		
.320	VeVA: Verordnung über den Verkehr mit Abfällen.		
.330	VVEA: Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung).		
.400	Verbände und Organisationen.		
.410	VKF: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen.		
.420	VSLF: Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie.		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	4/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
033	Verständigung.		
.100	E1: Emissionsklasse E1. Formaldehydarme Holzwerkstoffe.		
.200	RF1: Brandverhaltensgruppe 1, kein Brandbeitrag. Baustoffe werden hinsichtlich ihres Brandverhaltens in Brandverhaltensgruppen "RF" (réaction au feu) eingeteilt.		
.300	EI 30: Feuerwiderstand des Bauteils Minuten 30 mit den Anforderungen Raumabschluss "E" (étanchéité) und Wärmedämmung "I" (isolation thermique).		
.400	EI 60: Feuerwiderstand des Bauteils Minuten 60 mit den Anforderungen Raumabschluss "E" (étanchéité) und Wärmedämmung "I" (isolation thermique).		
040	Ausführungsbestimmungen		
041	Grundlage der Einheitspreise.		
.100	Ohne andere Angaben sind Schränke verdeckt zu befestigen.		
042	Anforderungen.		
.100	Zulässige Durchbiegung: Die Durchbiegung von Tablarern darf unter normaler Belastung 1/300 der Spannweite nicht überschreiten. Als normale Belastung gelten bei Büchergestellen kg/m2 100, bei allen anderen Bauteilen kg/m2 75.		
R 090	Weitere Bedingungen		
R 091	Vertragsbedingungen + Normen		
R .100	Allgemeine Vertragsbedingungen		
	01 Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".		
	02 Norm SIA 118/241 "Allgemeine Bedingungen für Schreinerarbeiten".		
R .200	Normen der Fachverbände		
	01 Norm SIA 241 "Schreinerarbeiten".		
	02 Norm SIA 257 "Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten".		
R .300	Uebrigende Dokumente		
	01 Schweizerische Brandschutzvorschriften VKF.		
	02 Publikation Lignum "Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau - Handelsgebräuche für die Schweiz".		
	03 Merkblatt Lignatec 21 "Holzwerkstoffe in Innenräumen - Merkblatt zur Sicherstellung einer tiefen Formaldehyd- Raumluftkonzentration".		
	04 Merkblatt Lignatec 28 "Raumluftqualität - Grundlagen und Massnahmen für gesundes Bauen".		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	5/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		

R 092 WEITERE INFORMATIONEN
R .100 Planbeilagen und Dokumente:

Die Nachfolgend aufgelisteten
Planbeilagen und Dokumente sind
bestandteil der Ausschreibung und
bilden integralen Bestandteil von
Angebot und Ausführung:

SITUATION:

- 1.0 Situation.pdf
- 2.0 Umgebung.pdf
- 231218-MPKR-2220-BSS-
SKA_GP_AL_20.3
Baustelleninstallationsplan.pdf
- 5.1 Wohnungstypen Haus A - F(v1).pdf

092.100 01 GRUNDRISSE:

Haus A:

250121-MPKR-ZGA-HA-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HA-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HA-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HA-GR-Obergeschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HA-GR-Tiefparterre.pdf

Haus B:

250121-MPKR-ZGA-HB-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HB-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HB-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HB-GR-Obergeschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HB-GR-Tiefparterre.pdf

Haus C:

250121-MPKR-ZGA-HC-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HC-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HC-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HC-GR-Obergeschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HC-GR-Tiefparterre.pdf

Haus D:

250121-MPKR-ZGA-HD-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HD-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HD-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HD-GR-Obergeschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HD-GR-Tiefparterre.pdf

Haus E:

250121-MPKR-ZGA-HE-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HE-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HE-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HE-GR-Obergeschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HE-GR-Tiefparterre.pdf

Haus F:

250121-MPKR-ZGA-HF-GR-Dachaufsicht.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HF-GR-Attikageschoss.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HF-GR-Hochparterre.pdf
 250227-MPKR-ZGA-HF-GR-Obergeschoss.pdf

250227-MPKR-ZGA-HF-GR
Tiefparterre.pdf

02 Tiefgarage Nord:

250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Nord Ausschnitt 1.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Nord Ausschnitt 2.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Nord Ausschnitt 3.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Nord Gesamtplan 1_100.pdf

Tiefgarage Süd:

250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Süd Ausschnitt 1.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Süd Ausschnitt 2.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Süd Ausschnitt 3.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Süd Ausschnitt 4.pdf
250121-MPKR-ZGA-TG-GR-Tiefgarage
Süd Gesamtplan 1_100.pdf

03 SCHNITTE:

240902-MPKR-ZGA-HA-Schnitt, A1 _
A2.pdf
241011-MPKR-ZGA-HB-Schnitt, B1 _
B2.pdf
241011-MPKR-ZGA-HC-Schnitt, C1 _
C2.pdf
241011-MPKR-ZGA-HD-Schnitt, D1 _
D2.pdf
241011-MPKR-ZGA-HE-Schnitt, E1 _
E2.pdf
241011-MPKR-ZGA-HF-Schnitt, F1 _
F2.pdf

04 GARDEROBEN:

13.2.1 Garderobe - Typ 1.pdf
13.2.10 Garderobe - Typ 10.pdf
13.2.11 Garderobe - Typ 11.pdf
13.2.12 Garderobe - Typ 12.pdf
13.2.13 Garderobe - Typ 13 mit V-
Box.pdf
13.2.14 Garderobe - Typ 14.pdf
13.2.15 Garderobe - Typ 15.pdf
13.2.16 Garderobe - Typ 16.pdf
13.2.17 Garderobe - Typ 17.pdf
13.2.18 Garderobe - Typ 18 mit V-
box.pdf
13.2.19 Garderobe - Typ 19 mit V-
box.pdf
13.2.2 Garderobe - Typ 2.pdf
13.2.3 Garderobe - Typ 3.pdf
13.2.4 Garderobe - Typ 4.pdf
13.2.5 Garderobe - Typ 5.pdf
13.2.6 Garderobe - Typ 6 mit V-Box.pdf
13.2.7 Garderobe - Typ 7.pdf
13.2.8 Garderobe - Typ 8.pdf
13.2.9 Garderobe - Typ 9.pdf
Übersichtsplan Garderoben.pdf

05 TREPPENHAUS:

240902-MPKR-ZGA-HA-Treppen.pdf
240902-MPKR-ZGA-HB-Treppen.pdf
240902-MPKR-ZGA-HC-Treppen.pdf
240902-MPKR-ZGA-HD-Treppen.pdf
240902-MPKR-ZGA-HE-Treppen.pdf
240902-MPKR-ZGA-HF-Treppen.pdf

- 092.100 06 BRANDSCHUTZPLÄNE:
- 00 Erläuterungen zu BS-Pläne
 - 08.08.2022.pdf
 - 03 Einstellhalle A-C.pdf
 - 04 Einstellhalle D-F.pdf
 - 05 Haus A.pdf
 - 06 Haus B.pdf
 - 07 Haus C.pdf
 - 08 Haus D.pdf
 - 09 Haus E.pdf
 - 10 Haus F.pdf
- 07 TERMINE:
- 250227-MPKR-2220-BSS-
 - DGU_Terminprogramm_273.1_Schreine
 - arbeiten_V06.pdf
- 08 BERICHTE:
- Baubeschrieb & Material:
 - 230926-MPKR-PKA-RSU_Baubeschrieb
 - MPK angepasst.pdf
 - 240315-MPKR-2220-ZGA-MGA_Farb-
 - und_Materialkonzept.pdf
- Bauphysik:
 - 22318 AFK.pdf
 - 22318 SSNW.pdf
 - 22318 Überprüfung
 - Lärmschutzgutachten.pdf
- 09 MUSTERVERTRAG & VORLAGEN:
- Erfüllungsgarantie_Vorlage.docx
 - Werkgarantie_Vorlage.docx
 - Werkvertrag_ab_100K_Vorlage.pdf
 - Werkvertrag_bis_100K_Vorlage.pdf

- R .200
- 01 Bauablauf und Etappierung:
- 01 Für den detaillierten Bauablauf ist das Terminprogramm der Bauleitung massgebend. Das Terminprogramm liegt den Ausschreibungsunterlagen bei.
- Grobablauf und Etappierung:
- Die insgesamt 6 Mehrfamilienhäuser werden in einer leichten Etappierung ausgeführt, wobei jedes MFH eine einzelne Etappe darstellt.
- Zwischen den einzelnen Etappen/MFH gibt es einen terminlichen Abstand von ca. 10 Arbeitstagen. Wodurch eine Überschneidung der einzelnen Etappen erfolgt.
- Der Ablauf resp. die Reihenfolge der Etappen/MFH erfolgt folgendermassen:
- Haus A
 - Haus C
 - Haus D
 - Haus B
 - Haus E
 - Haus F

R	092.300	Bauabfälle:			
	01	Entsorgung von Bauabfällen werden alle in die Einheitspreise eingerechnet. Inkl. Mulden und Transport. Inbegriffen ist auch allfälliges bearbeiten des Materials sowie sämtliche Gebühren.			
		Falls Mulden gestellt werden, ist dies vorgängig mit der Bauleitung abzusprechen. Der Standort wird mit der Bauleitung besprochen und freigegeben.			
	100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand			
		Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.			
	180	Arbeiten nach Aufwand			
	181	Arbeiten nach Aufwand.			
	.100	Arbeitszeit.			
	.110	Personal, inkl. Hand- und Kleinmaschinen.			
	02	Regiearbeiten dürfen nur in besonderem Auftrag der Bauleitung Ausgeführt werden. Andere Unternehmer zur Auftragserteilung nicht Berechtig. Ausgeführte Regiearbeiten, welche ohne vorherigen ausdrücklichen Auftrag der Bauleitung erfolgten, hat der Besteller nicht zu entschädigen. Sämtliche Rapporte über Regiearbeiten müssen der Bauleitung innert 7 Tagen nach Beendigung der zu Bestätigenden Arbeiten zur Unterschrift vorgelegt werden. Regierapporte inkl. Summen in CHF.			
		In die Stundenansätze ist die Arbeitszeit auf der Baustelle ohne An- und Wegfahrzeit, inkl. Werkzeug und Handmaschinen einzurechnen.			
		Die Arbeitszeit beginnt mit der Aufnahme der Arbeit auf der Baustelle und endet mit der Beendigu			
	.111	Arbeitsvorbereiter, Vorarbeiter, Montageleiter.			
		273.1	A	15.00 h	A
	.113	Schreiner-Monteur oder Kundenschreiner.			
		273.1	A	15.00 h	A
Total	100	Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand		

**200 Schränke aus Elementen, mit
Drehflügeltüren**

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Hohe Schränke

210.500 01 Beschrieb Schränke:

SCHRÄNKE AUSSEN

Sämtliche sichtbaren Fronten,
Sichtseiten, Blenden und Passleisten:
- Spanplatte 19mm, belegt mit Resopal
D354-60 Designer White inkl. Kanten
- Spiegel in offenen Kleidernischen und
Hutfach

SCHRÄNKE INNEN

- Anzahl Schubladen und Tablare wie
gezeichnet
- Reihenlochbohrung wie beschriftet

Sämtliche Seitenwände, Böden und
Tablare:

- Spanplatten 19 mm, Kunstharz-
beschichtet
- Farbton weiss, nach Standard
Unternehmer, Oberfläche matt und glatt
- Kanten als Dickkante 0.8-1.0 mm,
fugenlos geleimt im PU-Verfahren

Rückwände:

- Spanplatten 5 mm (eingenutet),
Kunstharz-beschichtet
- Farbton weiss, nach Standard
Unternehmer, Oberfläche matt und glatt

Rückwände bei Elektroverteiler und
offenen Nischen:

- Spanplatten 19 mm, Kunstharz-
beschichtet, für Befestigung der Spiegel
und Elektroverteiler inkl. sauberen
Ausschnitten
- Farbton weiss, nach Standard
Unternehmer, Oberfläche matt und glatt

Schubladen:

- Spanplatten 16mm), Kunstharz-
beschichtet
- Farbton weiss, nach Standard
Unternehmer, Oberfläche matt und glatt

REVISIONSÖFFNUNGEN/AUSSPARR
UNGEN

- Zugänglichkeit zu den
Unterverteilungen
Heizung/Elektro/Multimedia sowie den
Lüftungsboxen muss einfach und
unkompliziert gewährleistet sein.
- Bei Heizverteilern, Böden demontabel
(z.B eingefälzt mit Griffloch)
- Bei Elektro-/Multimediaverteiler
(sichtbar im Schrankinneren), Seiten-
/Rückwände mit Aussparungen
versehen, Tablare eingekürzt und
Reihenlochbohrung angepasst
- Bei V-Boxen Revisionsöffnung gem.
Plan des Architekten
- Ausschnitte für Lichtschalter in
Passleiste oder Sichtseiten der
Garderoben zur bauseitigen Montage
der Schalter.

BESCHLÄGE

Griffe:
- Schranktüren Grifflos mit Tip-On
Funktion

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	12/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Schubladen Grifflos mit Tip-On Funktion 		
	Kleiderstangen: <ul style="list-style-type: none"> - Stahlrohr Querschnitt ø 25 mm, verchromt, an Seitenwänden eingehängt, herausnehmbar 		
	Putzbeschläge: <ul style="list-style-type: none"> - Nur wenn zwei Hochschränke vorhanden - Besenhalter SFS - Putzschranggestell weiss, Koch 80.731.001 		
	Bänder: <ul style="list-style-type: none"> - Topfband-Beschläge - Anti-Verzug-Beschlag an Türfront, Massnahme gegen Bauchern vertikal im Schrankinneren nach Vorschlag Unternehmer 		
212	Hohe Schränke aus Elementen, mit Drehflügeltüren. Sichtbare Aussenflächen mit Schichtpressstoffplatten belegt, d min. mm 0,5. Innenflächen werkbeschichtet weiss, d min. mm 0,14. Kantenflächen aussen mit durchgefärbtem Belag, d min. mm 0,8.		
.001	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten 03 Elemente: <ul style="list-style-type: none"> - Doppeltüre zu Reduit/Reduitverkleidung - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank / Putzschrang - Hochschrank mit Tablaren 04 Nach Plan des Architekten: <ul style="list-style-type: none"> - 13.2.1 Garderobe - Typ 1 10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 3300 11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400 89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schiften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung 273.1		
	A	22 St	A
.002	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten 03 Elemente: <ul style="list-style-type: none"> - Türe zu Reduit/Reduitverkleidung - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren 		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	13/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
212.002	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.2 Garderobe - Typ 2		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2260		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	12 St A
.003	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.3 Garderobe - Typ 3		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1910		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	2 St A
.004	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.4 Garderobe - Typ 4		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1795		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	1 St A
.005	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Doppeltüre zu Redit/Reditverkleidung - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	14/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
212.005	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.5 Garderobe - Typ 5		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 3035		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	6 St A
.006	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - 3x Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.6 Garderobe - Typ 6		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 3580		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	3 St A
.007	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.7 Garderobe - Typ 7		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1835		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	3 St A
.008	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	15/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
212.008	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.8 Garderobe - Typ 8		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1930		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	2 St A
.009	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.9 Garderobe - Typ 9		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1270		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	2 St A
.011	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.10 Garderobe - Typ 10		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1780		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	1 St A
.012	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	16/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
212.012	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.11 Garderobe - Typ 11		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2080		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	3 St A
.013	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.12 Garderobe - Typ 12		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1740		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	6 St A
.014	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.13 Garderobe - Typ 13		
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1410		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung		
	273.1	A	1 St A
.015	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten		
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren		
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.14 Garderobe - Typ 14		

212.015	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1350			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	3 St	A
.016	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.15 Garderobe - Typ 15			
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1200			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	7 St	A
.017	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.16 Garderobe - Typ 16			
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1290			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	1 St	A
.018	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.17 Garderobe - Typ 17			

212.018	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1180			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	4 St	A
.019	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - Hochschrank / Putzschrank - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.18 Garderobe - Typ 18			
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2070			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	1 St	A
.021	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - Hochschrank als Einhausung der Lüftungsbox			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.19 Garderobe - Typ 19			
	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 600			
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400			
	89 Inkl. Lieferung und Montage Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B schaften des Sockels, Anpassarbeiten bei der Montage etc. Inkl. allen Ausschnitten für Elektro, Heizung, Lüftung			
	273.1	A	2 St	A
.022	02 Ausführung gem. Gesamtbeschrieb in Pos. 210.500.01 und nach Plänen des Architekten			
	03 Elemente: - offenes Kleiderfach inkl. Hutablage und Schubladen - Hochschrank mit Tablaren			
	04 Nach Plan des Architekten: - 13.2.20 Garderobe - Typ 20			

LV	Neubau 6 MFH's untere Schwandenstrasse	BSS-BM	26.07.2024
MPKR-2220	8805 Richterswil	LV	039
	273.1 - Wandschränke, Gestelle und dgl.	Seite	19/19
	621D/18 Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen (V'23)		
212.022	10 Gesamtbreite inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 1200		
	11 Gesamthöhe inkl. allfälliger Ergänzungsteile mm 2400		
	89 Inkl. Lieferung und Montage		
	Inkl. sämtlichen Nebenarbeiten wie z.B		
	schriften des Sockels, Anpassarbeiten		
	bei der Montage etc.		
	Inkl. allen Ausschnitten für Elektro,		
	Heizung, Lüftung		
	273.1	A	1 St A
Total 200	Schränke aus Elementen, mit Drehflügeltüren	
Total 621	Schränke aus Holz und Holzwerkstoffen	
Gesamttotal		